


令和8年度

諏訪二葉高等学校 空調設備設置工事

工事費内訳書(金抜)

### 総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費	一式		
上記直接工事費のうち材料費	一式		
上記直接工事費のうち労務費	一式		
計			
2 共通費			
共通仮設費	一式		
現場管理費	一式		
うち建退協制度の掛金	一式		
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	一式		
工事原価のうち安全衛生経費	一式		
一般管理費等	一式		
計			
3 工事価格	一式		
4 消費税等相当額	一式		消費税率10%
5 工事費	一式		

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 共通仮設費						
(1) 共通仮設費(率計上)						
準備費		1	一式	}		
工事施設費・環境安全費	工事用看板含む	1	一式			
屋外整理清掃費		1	一式			
動力用水光熱費		1	一式			
1 の 計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
(1)書道教室エアコン設置						
【空調機器】						
ルームエアコン	想定機器:ダイキンS716ATAP-W AXシリーズ23畳用 単相:200V20A 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.5kw	3.0	台			
クーラーキャッチャー	想定機器:ダイキンC-BZFG-L	3.0	台			
小計						
【空調工事】						
空調機器搬入・据付	吊込・基礎架台工事含む	1.0	式			
冷媒用被覆鋼管	接手・接合剤含む	1.0	式			
硬質塩ビ製ドレン管	接手・接合剤含む	1.0	式			
配管工	支持金物含む	1.0	式			
連絡電線配線工		1.0	式			
外部配管カバー、保温防露工	消耗品、雑材料含む	1.0	式			
気密試験・試運転調整費		1.0	式			
小計						
【電気工事】						
電線・ケーブル	IV14mm2	50.0	m			
〃	VVF-F2.0mm-3c	90.0	m			
漏電遮断器	1Pタイプ 2P2E50AF/20AT	3.0	台			
配線用遮断器	3P3E 100AF/60AT	2.0	組			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント	接地2P250AF/20AT	3.0	組			
アウトレットボックス(樹脂製)	OB102*44シリシロカバー	3.0	個			
分電盤改修		1.0	式			
コア抜き、区画処理	φ50程度、E(39) 簡易鉄筋探査	1.0	式			
電気費	消耗品、雑材含む	1.0	式			
小計						
【アルミパネル取替】						
アルミ複合板	W690*H890	3.0	枚			
入替工事	既存ガラス処分含む	1.0	式			
小計						
【アスベスト処理】						
アスベスト除去	処分含む	1.0	式			
マニフェスト 工程管理		1.0	式			
機材使用料		1.0	式			
養生費	防護消耗品含む	1.0	式			
移動交通費		1.0	式			
小計						
【高所作業車】						
高所作業車		1.0	式			
書道教室の計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)物理実験室エアコン設置						
【空調機器】						
ルームエアコン	想定機器:ダイキンS716ATAP-W AXシリーズ23畳用 単相:200V20A 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.5kw	3.0	台			
クーラーキャッチャー	想定機器:ダイキンC-BZG-L	3.0	台			
小計						
【空調工事】						
空調機器搬入・据付	吊込・基礎架台工事含む	1.0	式			
冷媒用被覆鋼管	接手・接合剤含む	1.0	式			
硬質塩ビ製ドレン管	接手・接合剤含む	1.0	式			
配管工	支持金物含む	1.0	式			
連絡電線配線工		1.0	式			
外部配管カバー、保温防露工	消耗品、雑材料含む	1.0	式			
気密試験・試運転調整費		1.0	式			
小計						
【電気工事】						
電線・ケーブル	VV-F2.0mm-3c	60.0	m			
漏電遮断器	1Pタイプ 2P2E50AF/20AT	3.0	台			
埋込コンセント	接地2P250AF/20AT	3.0	組			
アウトレットボックス(樹脂製)	OB102*44リシロカバー	3.0	個			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤改修		1.0	式			
区画処理	E(39)	1.0	式			
電気費	消耗品、雑材含む	1.0	式			
小計						
【アルミパネル取替】						
アルミ複合板	W690*H890	3.0	枚			
入替工事	既存ガラス処分含む	1.0	式			
小計						
【アスベスト処理】						
アスベスト除去	処分含む	1.0	式			
マニフェスト 工程管理		1.0	式			
機材使用料		1.0	式			
養生費	防護消耗品含む	1.0	式			
移動交通費		1.0	式			
小計						
【高所作業車】						
高所作業車		1.0	式			
物理実験室の計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)地学準備室エアコン設置						
【空調機器】						
ルームエアコン	想定機器:ダイキンS566ATAP-W 18畳用AXシリーズ 単相:200V20A 冷房能力 5.6kw 暖房能力 6.7kw	1.0	台			
クーラーキャッチャー	想定機器:ダイキンC-BZFG-L	1.0	台			
小計						
【空調工事】						
空調機器搬入・据付	吊込・基礎架台工事含む	1.0	式			
冷媒用被覆鋼管	接手・接合剤含む	1.0	式			
硬質塩ビ製ドレン管	接手・接合剤含む	1.0	式			
配管工	支持金物含む	1.0	式			
連絡電線配線工		1.0	式			
外部配管カバー、保温防露工	消耗品、雑材料含む	1.0	式			
気密試験・試運転調整費		1.0	式			
小計						
【電気工事】						
電線・ケーブル	VV-F2.0mm-3c	25.0	m			
漏電遮断器	1Pタイプ 2P2E50AF/20AT	1.0	台			
埋込コンセント	接地2P250AF/20AT	1.0	組			
アウトレットボックス(樹脂製)	OB102*44型シリコカバー	1.0	個			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤改修		1.0	式			
コア抜き、区画処理	φ50程度、E(39) 簡易鉄筋探査	1.0	式			
電気費	消耗品、雑材含む	1.0	式			
小計						
【アルミパネル取替】						
アルミ複合板	W690*H890	1.0	枚			
入替工事	既存ガラス処分含む	1.0	式			
小計						
【アスベスト処理】						
アスベスト除去	処分含む	1.0	式			
マニフェスト 工程管理		1.0	式			
機材使用料		1.0	式			
養生費	防護消耗品含む	1.0	式			
移動交通費		1.0	式			
小計						
地学準備室の計						
2 の 計						